

Обект:

Осигуряване на достъпна среда в ТБА

Възложител:

ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ

Участник:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Единица мярка	Количество	Единична цена	Част МАТЕРИАЛИ	
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала
1	2	3	4	5	6	7=4x6
	ЧАСТ МАШИННА					
	I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на съществуваща асансьорна уредба комплект, вкл. кабина	бр	1.00			
2	Демонтаж на съществуващи етажни врати	бр	5.00			
	II. НОВИ СМР					
3	Доставка на асансьорна уредба 5 спирки, 4 лица и 400 кг, с размери 1100 x 1000 x 2000 mm, кабинна врата с размери 800 x 2000 mm, трипанелна, окомплестовка, повдигателен механизъм, носещи въжета, ел. захранване, табло за управление, по спецификация, вкл. тестване и пускане в експлоатация	бр	1.00			
4	Монтаж на асансьорна уредба 5 спирки, 4 лица, 400 кг	бр	1.00			
5	Доставка и монтаж на етажни врати с размери 800 x 2000 mm, трипанелни телескопични, инокс	бр	6.00			
6	Доставка на стълбищна платформа за хора с увреждания - съгласно спецификация	бр	1.00			
7	Монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания	бр	1.00			
8	Изработка и монтаж на метална подвижна наклонена рампа с размери 1600 мм x 900 мм-по детайл	бр	1.00			
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА					
	I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
9	Разваляне тухлена зидария 12 см на вароциментов разтвор	м2	2.64			
10	Очукване на издадени части от тухлена зидария за уширяване врати асансьор	м3	1.05			
11	Демонтаж върешни дървени врати	бр	2.00			

12	Демонтаж фаянсва облицовка по стени	м2	8.20			
13	Демонтаж подова настилка теракотни плочки на лепило	м2	1.96			
	II. НОВИ СМР					
14	Зидария с газобетонни блокчета с деб.125 мм	м2	2.50			
15	Доставка и полагане на щурц над врата до 1 500 мм	бр	1.00			
16	Шпакловка с теракол по газобетонна стена	м2	4.48			
17	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлена стена за облицовка с фаянс	м2	12.00			
18	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 0.2 м	м2	12.00			
19	Шпакловка върху нова мазилка около врати	м2	14.24			
20	Полагане грунд за латекс	м2	14.24			
21	Боядисване с бял варов латекс двукратно при ремонти	м2	2.24			
22	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м2	12.00			
23	Доставка и полагане на стенна облицовка с керамични плочи 20X30 см	м ²	9.00			
24	Доставка и монтаж на PVC ръбохранители	м	42.00			
25	Изкърпване циментова замазка по под	м2	2.52			
26	Доставка и полагане на настилна от гранитогрес на лепило	м2	2.24			
27	Доставка и монтаж плътна врата от студен алуминиев профил 90/210	м2	1.86			
28	Доставка и монтаж остъклена врата от студен алуминиев профил 90/240	м2	2.16			
29	Доставка и монтаж интериорна врата	м2	2.48			
30	Доставка и монтаж на ръкохватка подвижна за хора с увреждания	бр	1.00			
	ЧАСТ ВиК					
	I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
31	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	1.00			
32	Демонтаж смесителна батерия	бр.	1.00			
33	Демонтаж умивалник, вкл. сифон	бр.	1.00			
34	Демонтаж съществуващ вътрешен водопровод от поцинковани тръби ф1/2"	м	1.50			
35	Демонтаж съществуващи вертикални канализационни тръби ф110	м	5.00			
36	Демонтаж съществуващи хоризонтални канализационни тръби ф50	м	2.50			
	II. НОВИ СМР					
37	Доставка и монтаж на PP водопроводни тръби в сгради Ф20 мм за студена вода	м	1.00			
38	Доставка и монтаж на PVC канализационна тръба Ф110 мм	м	5.00			
39	Доставка и монтаж на PVC канализационна тръба Ф50 мм	м	2.50			

40	Доставка и монтаж на умивалник порцеланов малък формат	бр	1.00			
41	Доставка и монтаж на смесителна батерия с вграден нагревател	бр	1.00			
42	Доставка и монтаж на подов рогов сифон	бр	1.00			
43	Доставка и монтаж моноблок за хора с увреждания	бр	1.00			
44	Събиране и пренасяне на строителни отпадъци в чували от 6 етажна сграда, ръчно	м3	8.00			
45	Натоварване ръчно, извозване и разтоварване на отпадъци на депо на 25 км	м3	8.00			
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност:						

Обща стойност:

ДДС:

Обща стойност с ДДС:

Процент на ст-та на м-лите:

УЧАСТНИК:

(име, по

